



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura da Estância Turística de Salto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da UBS Jardim Nações I			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Salto/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									146.516,23	
1.			REFORMA DA UBS JARDIM NAÇÕES I						-	146.516,23
1.1.			DEMOLIÇÕES						-	11.461,83
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,00	28,40	BDI 1	34,78	1.947,68	RA
1.1.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	73,00	3,25	BDI 1	3,98	290,54	RA
1.1.3.	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	30,00	31,13	BDI 1	38,12	1.143,60	RA
1.1.4.	FDE	15.50.002	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, LATEX/ACRÍLICO EM PAREDES C LIXAMENTO	M2	2.163,11	3,03	BDI 1	3,71	8.025,14	RA
1.1.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	14,22	BDI 1	17,42	54,87	RA
1.2.			REFORÇO DE FUNDAÇÃO						-	52.301,76
1.2.1.	FDE	16.31.024	ESTACA REAÇÃO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE	M	96,00	444,85	BDI 1	544,81	52.301,76	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						-	2.036,18
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,40	692,75	BDI 1	848,41	2.036,18	RA
1.4.			REPARO DE PISO INTERNO						-	9.714,77
1.4.1.	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	M2	55,00	28,84	BDI 1	35,32	1.942,60	RA
1.4.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	70,00	70,20	BDI 1	85,97	6.017,90	RA
1.4.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	80,00	9,91	BDI 1	12,14	971,20	RA
1.4.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,20	122,96	BDI 1	150,59	783,07	RA
1.5.			REPARO DE FORROS E PAREDES INTERNAS						-	2.416,00
1.5.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1,00	88,88	BDI 1	108,85	108,85	RA
1.5.2.	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	33,00	52,16	BDI 1	63,88	2.108,04	RA
1.5.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	3,15	51,61	BDI 1	63,21	199,11	RA
1.6.			PINTURA INTERNA						-	54.614,00
1.6.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	800,67	17,18	BDI 1	21,04	16.846,10	RA
1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.163,11	14,26	BDI 1	17,46	37.767,90	RA
1.7.			LIMPEZA						-	13.971,69
1.7.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	800,67	14,25	BDI 1	17,45	13.971,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura da Estância Turística de Salto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da UBS Jardim Nações I			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Salto/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									146.516,23

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
REFERÊNCIA / DATA BASE:
SINAPI - 10/2023; FDE - 10/2023; CDHU 191 - 08/2023
(NÃO DESONERADOS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto/SP
Local
terça-feira, 5 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Gian Lucas Schenatto dos Santos
CREA/CAU: 5071447448
ART/RRT: 0

RECURSO
←